Acque meteoriche: Unica Reti completa in anticipo gli interventi PNRR in provincia di Forlì-Cesena

Completato prima della scadenza prevista dal PNRR: è il risultato del programma di interventi sulle reti delle acque meteoriche realizzato da Unica Reti, società patrimoniale dei 30 Comuni della provincia di Forlì-Cesena. Sei cantieri distribuiti sul territorio, un investimento di circa 3,5 milioni di euro interamente finanziato da fondi PNRR e dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione, **circa 1.300 metri di reti rinnovate e messe in sicurezza**. Un primo blocco a cui si aggiungono ulteriori interventi già finanziati in altri Comuni, per un valore complessivo del piano di circa 4,3 milioni di euro.

Dalla mappatura ai cantieri: come nasce un intervento strutturale

Tutto ha avuto origine da un lavoro triennale di censimento avviato nel 2021: Unica Reti ha mappato **827 chilometri di rete meteorica, 138.360 caditoie e 1.471 scarichi,** individuando 108 criticità sul territorio provinciale. È quella conoscenza capillare che ha permesso di progettare interventi mirati, intercettare i fondi disponibili e avviare i cantieri in tempi rapidi.

Gli interventi realizzati

Il più rilevante ha riguardato via Bertini a Forlì, dove è stata posata una nuova maxi-tubazione in vetroresina del diametro interno di 150 cm: la nuova condotta garantisce una portata circa sei volte superiore alla precedente, riducendo sensibilmente il rischio di allagamenti nella zona.
Gli altri interventi hanno interessato:
– **Sarsina** (fraz. Ranchio): risoluzione delle criticità di un tratto “tombinato” causa di allagamenti ricorrenti;
– **San Mauro Pascoli** (San Mauro Mare): potenziamento dell’impianto di sollevamento che serve l’intera zona costiera;
– **Gatteo** (Gatteo Mare): nuovo impianto di sollevamento ad alta efficienza per la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario storicamente soggetto ad allagamenti, con recapito finale nel fiume Rubicone;
– **Civitella di Romagna** (Cusercoli): nuova condotta fognaria bianca con scarico

nel fiume Bidente;
– **Forlì** (Vecchiazzano, via Forlanini): sostituzione integrale della condotta esistente con tubazione da 80 cm di diametro.

Il lavoro continua
L’impegno di Unica Reti sulla sicurezza idraulica del territorio non si ferma qui. Sono già stati ottenuti ulteriori finanziamenti per l’adeguamento di impianti di sollevamento nei Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e Gambettola e per il rifacimento di un tratto di fognatura bianca a Sarsina, per un importo complessivo di circa 830.000 euro. Un piano che, sommando i cantieri già conclusi e quelli in arrivo, coinvolge complessivamente sette Comuni della provincia, per un investimento totale di circa 4,3 milioni di euro.

Conoscere il territorio per proteggerlo. Trasformare dati in progetti e progetti in opere concrete. È questo il modello di lavoro che Unica Reti porta avanti ogni giorno, al servizio dei Comuni soci e delle comunità che li abitano.